KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a zateplenie fasády terapeutického pavilónu

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25.06.2025

Objednávateľ:
LVS Barca, Tešedíkova 3, Košice

IČO: 17150922
DIČ : 2021200126

Zhotoviteľ:
OM SERVIS , s.r.o.

IČO: 36187691
IČ DPH: SK2020059833

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	45 871,96
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**45 871,96**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	45 871,96	23,00%	10 550,55

Cena s DPH	v EUR	**56 422,51**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a zateplenie fasády terapeutického pavilónu

Miesto: Dátum: 25.06.2025

Objednávateľ: LVS Barca, Tešedíkova 3, Košice Projektant:

Zhotoviteľ: OM SERVIS , s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 871,96**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				42 169,89
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				31 559,78
11	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	72,500	2,19	158,78
12	K	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	25,000	19,09	477,25
13	K	622460247.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 40 mm	m2	35,000	30,77	1 076,95
14	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	343,800	18,46	6 346,55
15	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	72,500	34,84	2 525,90
16	K	622467496	Vonkajšia penetrácia stien, silikátová farebná pod omietky ušlachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby	m2	343,800	3,15	1 082,97
17	K	625250541.SR	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 20 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30,250	32,60	986,15
18	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	72,500	41,32	2 995,70
19	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	313,550	50,74	15 909,53
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 914,85
24	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	385,000	3,29	1 266,65
25	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	385,000	0,77	296,45
26	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	385,000	2,17	835,45
27	K	953945311.S	Hliníkový soklový profil šírky 123 mm	m	85,000	10,74	912,90
28	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	149,600	3,42	511,63
29	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	m	157,080	6,69	1 050,87
30	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	35,000	3,15	110,25
31	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	72,500	7,06	511,85
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,964	16,77	301,26
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	341,316	0,50	170,66
34	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,964	14,34	257,60
35	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	71,856	1,61	115,69
36	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	17,964	67,00	1 203,59
37	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	2,000	185,00	370,00
	D	99	Presun hmôt HSV				2 695,26
38	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	59,815	45,06	2 695,26
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 161,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 161,20
42	K	764410460.SR	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 370 mm	m	41,600	25,77	1 072,03
43	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	41,600	1,82	75,71
44	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,146	92,22	13,46
	D	M	Práce a dodávky M				2 540,87
	D	21-M	Elektromontáže				2 540,87
45	K	21-M-01	D+M Zvončeky k vchodovým dverám	KPL	1,000	776,50	776,50
46	K	21-M-02	Úprava bleskozvodu (demot. + opätovná montáž)	kpl	1,000	1 755,50	1 755,50
47	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	19,710	0,45	8,87